

# REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V MALÉM BERANOVĚ

## III.ETAPA

Zateplení části fasády Kulturního domu v Malém Beranově.

zadavatel: Obecní úřad Malý Beranov

stavba: Kulturní dům č.p.44, p.č. st.165, k.ú. Malý Beranov

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Plandech, dne 15.8 2018

Vypracovala: Ing. Kateřina Pecková

## ZADÁNÍ, POPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

Zadáním investora je zateplení fasády štítu kulturního domu, oprava soklové části v návaznosti na již opravenou část ve II. Etapě oprav Kulturního domu. Jedná se o II. část zateplení.

Plochy:

zateplení	59,67 m <sup>2</sup>
soklová část	7,43 m <sup>2</sup>

Zateplení fasády je v části bočního štítu restaurace, výška štítu cca 8,15 m, jedná se o kontaktní zateplení této části. Fasáda bude mít novou silikonovou omítku. Vhodný odstín bude upřesněn na místě, v souladu se stávajícími plochami fasády.

Okno do restaurace bude mít nově zrekonstruovanou kovovou mříž zabezpečenou proti vniknutí.

Okno do podkrovní části bude nové, dřevěné, rozměry budou zaměřeny na místě.

Spodní část – sokl bude opraven ve stávajícím kamenném provedení, vhodně bude napojen vyvázan roh do přední části Kulturního domu.

## BOURACÍ PRÁCE

Bourací práce nebudou, pouze oprava, proškrábání a odstranění částí fasády, které to vyžadují. Odstraněna cementová vrstva na soklové části.

## SVISLÉ KONSTRUKCE

Fasáda bude proškábána, případné nesoudržné části původní břizolitové omítky budou odstraněny. Následně bude kontaktně zateplena EPS 50mm. Nanesena hrubozrnná silikonová omítky, hrubost 1,5mm. Citlivě a přesně bude fasáda dotažena ke stávající římsě, pohledově bude zachován tvar římsy. Okenní špalety budou nově zatepleny EPS 20mm.

Sokl bude opraven, odstraněna kompletně krycí cemetová vstrva, nesoudržné kameny budou vyměněny, stávající kameny šetrně očištěny, všechny spáry proškrabány a nově bude celé soklové kamenné zdivo vyspárováno, celý povrch bude hydrofobizován.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Nově bude provedeno podbití štítu, a to na šířku, která zůstává ke stávajícímu vyložení střechy, sjednoceno novým nátěrem.

Bude proveden detail oplechování hrany se zateplením l.části zateplení.

## VÝPLNĚ OTVORŮ

Okno do restaurace je plastové, zůstává stávající, nově bude zrekonstruována mříž, nově ukotvená proti vniknutí, nový nátěr, nové oplechování.

Okno v podkroví bude nové, nově špalety okna i oplechování.

Prostavena bude ve fasádě mřížka pro větrání viz.foto

**TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

Nebude upravováno, zůstává stávající.

**DOPLŇUJÍCÍ foto STÁVAJÍCÍHO STAVU**